

Rangovas: UAB "Darvia"

Užsakovas: SB Žalesėlis

Projektas: Asfalto dangos remonto darbai Žalesėlio g., Pikeliškių k.



KOMERCINIS PASIŪLYMAS NR.2025/212B

Dangos ilgis:	600
Dangos plotis:	3,7m-5,0m
Kelkraščių plotis:	2x0,5

2025-09-29

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1	Paruošiamieji darbai				
1.1	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	m2	150,00	12,65	1897,50
1.2	Asfaltbetonio dangos valymas.	m2	2450,00	0,60	1470,00
1.3	Statybinių šiukšlių išvežimas savivarčiais pakraunant ekskavatoriais	t	24,00	16,54	396,96
Viso 1 skyriuje:					3 764,46
2	Dangos konstrukcija				
2.1	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m2	4900,00	0,31	1519,00
2.2	Asfaltbetonio išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11AN, hvid-3 cm	t	184,00	104,38	19205,92
2.3	Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC11VN, h-4 cm	m2	2450,00	11,90	29155,00
2.4	Kelkraščio įrengimas iš skalos SPS 0/32 mišinio, h-6 cm	m2	600,00	8,93	5358,00
Viso 2 skyriuje:					55 237,92
VISO:					59 002,38
PVM:					12 390,50
VISO SU PVM:					71 392,88

Pasiūlymą sudarė: UAB "Darvia" statybos vadovas **Darius Jakubauskas**

Pastabos:

Asfaltavimo darbų kaina, prieš šių darbų atlikimą, bus indeksuojama atsižvelgiant į bitumo ir dujų kainos pokytį, nuo pasiūlymo pateikimo termino datos iki fizinio darbų atlikimo datos.

Darbų atlikimo laikotarpis ir terminai derinami atskirai.

SPS 0/32 yra sertifikuotas kelio dangos medžiagų RC mišinys skalos pagrindo sluoksniui, kuris atitinka LST EN 13285 standartą.

Šulinio liuko aukščio reguliavimas asfaltavimo metu - 50€/vnt+PVM;

Esamų sklendžių kapų aukščio reguliavimas - 100€/vnt+PVM;

Apmokėjimas pagal faktiškai atliktus darbus.

Papildomi darbai atliekami ir apmokami atskiru susitarimu.

Pasiūlymas sudarytas pagal 2025.09.01 medžiagų kainas.

Esamų komunikacijų gilinimas, apgaubimas (jei reikės) nėra įvertintas.

Galutinė pasiūlymo kaina ir sąlygos bus derinamos rangos sutartyje.

Darbai atliekami vienu etapu. Mažėjant darbų kiekiams, vieneto į kainai bus perskaičiuojami.

Objektą skaidant etapais, kaina bus perskaičiuojama.

Pasiūlymo kainoje neįvertinta:

Genrangos, projekto įvykdymo ar kiti mokesčiai;

Kontrolinės geodezinės nuotraukos ir kadastrinės bylos parengimas (jei reikia), laboratoriniai tyrimai ir bandymai;

Apdailos darbai;

Nuovažų įrengimas

Darbo projekto paruošimas ir/ar projektavimo paslaugos (jei reikia);

Galimybė sąskaitą išrašyti vadovaujantis PVM įstatymo 96 str. taikomu „Atvirkštinio PVM“.

Šis dokumentas yra skirtas tik aukščiau nurodytam adresatui. Dokumente esanti informacija yra konfidenciali ir bet koks šio dokumento ar jo priedų atskleidimas, naudojimas ar platinimas yra draudžiamas.